

Przedmiar robót - Renowacja elewacji oficyny dworskiej w Łękawicy

Symbol	Nazwa katalogu, Wydanie
DC 18	Termo Organika - System Dociepleń Platinum Datacomp, Wydanie I, Kraków 2010
DC 20	Okładziny z płytek ceramicznych w systemie MAPEI Datacomp sp. z o.o., wyd. I, Kraków 2013
DC 21	Systemy ociepleniowe, dekoracyjne i ochronne Mapei Datacomp sp. z o.o., wyd. I, Kraków 2013 r.
KNKRB 2	Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego
KNNR 2	Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNRW 3	Roboty remontowe ogólnobudowlane
KNR 202	Konstrukcje budowlane
KNR 401	Roboty remontowe budowlane
KNR BC 2	Roboty budowlane w systemie Schomburg Warszawa 2004 r, wyd. I
ZKNR C 2	Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marek: Ceresit, Thomasit, Pattex, Metylan Henkel Polska, Wydanie I, październik 2008

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość		
		REMONT BUDYNKU W ZAKRESIE RENOWACJI ELEWACJI OFICYNY DWORSKIEJ W ŁĘKAWICY					
1	Element	Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 202/1610/2	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16 m, nakłady podstawowe	m2		30,000		
		Robocizna					
		Monter grupa II	r-g	0,2483	0,24830		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,1117	0,11170		
		Materiały					
		Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm	m3	0,00011	0,00011		
		Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm	m3	0,00013	0,00013		
		Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm	m3	0,00018	0,00018		
		Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm	kg	0,009	0,00900		
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,0006	0,00060		
		Haki do muru	kg	0,012	0,01200		
		Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5 cm	m2	0,0189	0,01890		
		Płyty pomostowe komunikacyjne	m2	0,0002	0,00020		
		Płyty pomostowe robocze	m2	0,0061	0,00610		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Rusztowanie ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m/100m2	m-g	0,1021	0,10210		
2	KNNRW 3/601/1	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	m2		507,353		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,36	0,36000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość		
3	DC 20/120/1	Usunięcie starych powok malarskich, farb olejnych ze ścian	m2		507,353		
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	0,24	0,24000		
		Materiały					
		Pulicol 2000 - preparat czyszczący do usuwania starych klejów, farb i lakierów	kg	0,3	0,30000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Robocizna)	%	10			
4	KNR 401/1306/1	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt		3,000		
		Robocizna					
		Spawacze grupa II	r-g	0,03	0,03000		
		Materiały					
		Acetylen rozpuszczony techniczny	kg	0,01	0,01000		
		Tlen sprężony techniczny	m3	0,03	0,03000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
5	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie schodów zewnętrznych.	kpl		1,000		
		Materiały					
		Oczyszczenie schodów zewnętrznych.	kpl	1	1,00000		
2	Element	Roboty remontowe					
6	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2		23,600		
		Robocizna					
		Dekarze grupa II	r-g	0,3204	0,32040		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,0392	0,03920		
		Materiały					
		Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12'm grubości 0.2'mm	m2	1,2	1,20000		
		Lepik asfaltowy stosowane na gorąco b/wypełniacza	kg	0,18	0,18000		
		Papa asfaltowa podkładowa na welon szkl, odm 100/1200	m2	1,13	1,13000		
		Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	3,5	3,50000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
Sprzęt							
Samochód dostawczy o ładowności do 0,9t (1)	m-g	0,0068	0,00680				
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,0112	0,01120				
7	DC 18/601/1 (1)	Przygotowanie podłoża przed przyklejaniem styropianu - jednokrotne gruntowanie preparatem Platinum SP-GU	m2		23,590		
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	0,085	0,08500		
		Materiały					
		Grunt uniwersalny Platinum SP-GU - kolor biały	dm3	0,3	0,30000		
		Nakłady pomocnicze					
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Sprzęt							
Samochód dostawczy o ładowności do 0,9t (1)	m-g	0,0004	0,00040				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość		
8	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa - styropian grubości 5 cm.- na balkonach	m2		23,600		
		Robocizna					
		Dekarze grupa II	r-g	0,0819	0,08190		
		Robotnicy grupa I	r-g	0,0072	0,00720		
		Materiały					
		Płyta styropianowa wodoodporna gr. 5 cm wg PN-EN 13163+A	m2	1,05	1,05000		
9	KNR BC 2/416/1	Wylewka samopoziomująca Soloplan`30, warstwa wylewki grubości 10`mm, podłoże betonowe - na balkonach	m2		23,590		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,54	0,54000		
		Materiały					
		Środek gruntujący, uniwersalny Aso-Unigrunt-K	kg	0,06	0,06000		
		Zaprawa samopoziomująca do posadzek Soloplan`30	kg	16,7	16,70000		
10	KNR BC 2/416/9	Wylewka samopoziomująca Soloplan`30, dodatek lub potrącenie każdy następny 1`mm grubość i warstwy - na balkonach	m2		23,590		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,03	0,03000		
		Materiały					
		Zaprawa samopoziomująca do posadzek Soloplan`30	kg	1,67	1,67000		
		Nakłady pomocnicze					
Materiały inne (Materiały)	%	1					
11	DC 20/402/1	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,002	0,00200		
		Samochód dostawczy o ładowności do 0,9t (1)	m-g	0,002	0,00200		
		Sprzęt					
		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,002	0,00200		
		Samochód dostawczy o ładowności do 0,9t (1)	m-g	0,002	0,00200		
		Nakłady pomocnicze					
Materiały inne (Materiały)	%	1					
11	DC 20/402/1	Położenie warstwy izolacji zespolonej dwuwarstwowej, 2 mm - na balkonach	m2		23,590		
		Robocizna					
		Robocizna	r-g	0,59	0,59000		
		Materiały					
		Elastyczna dwukomponentowa cementowa zaprawa Mapelastic	kg	3,4	3,40000		
		Nakłady pomocnicze					
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
11	DC 20/402/1	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,004	0,00400		
		Samochód dostawczy o ładowności do 0,9t (1)	m-g	0,003	0,00300		
		Sprzęt					
		Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,003	0,00300		
		Samochód dostawczy o ładowności do 0,9t (1)	m-g	0,003	0,00300		
		Nakłady pomocnicze					
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość		
12	ZKNR C 2/508/1	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą kombinowaną w układzie nieregularnym, do 10 płytek na 1 m ² - na balkonach	m ²		23,590		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	0,9349	0,93490		
		Materiały					
		Płytki	m ²	1,05	1,05000		
		Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych na podłożu krytyczne Ceresit CM17	kg	4,45	4,45000		
		Spoina Ceresit CE 33	kg	0,42	0,42000		
Nakłady pomocnicze							
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Sprzęt							
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,03	0,03000				
Samochód dostawczy o ładowności do 0,9t (1)	m-g	0,02	0,02000				
13	KNKRB 2/1201/4	Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste. Dostawa i montaż	m		20,000		
		Robocizna					
		Robotnicy grupa I	r-g	2,75	2,75000		
		Materiały					
		Balustrady i pochwyty stalowe	kg	13,5	13,50000		
		Farba olejna do gruntowania	dm ³	0,06	0,06000		
		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0,06	0,06000		
Zaprawa cementowa M7 (m.50)	m ³	0,003	0,00300				
Nakłady pomocnicze							
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Sprzęt							
Samochód dostawczy o ładowności do 0,9t (1)	m-g	0,01	0,01000				
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,03	0,03000				
14	Kalkulacja indywidualna	Renowacja schodów zewnętrznych wraz z balustradami.	kpl		1,000		
		Materiały					
		Renowacja schodów zewnętrznych wraz z balustradami.	kpl	1	1,00000		
15	KNNR 2/1001/5	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, szlachetne cyklinowane z zaprawy drobno- i średnioziarnistej	m ²		507,353		
		Robocizna					
		Robotnicy	r-g	1,29	1,29000		
		Materiały					
		Sucha mieszanka do tynków	kg	23,1	23,10000		
		Zaprawa cementowo-wapienna M-4	m ³	0,0206	0,02060		
		Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m ³	0,0007	0,00070		
Nakłady pomocnicze							
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Sprzęt							
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,112	0,11200				

